

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G Chabrowo -. Krakulice

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
m. CHARBROWO					
1	Frezowanie śred. grub. 3 cm	m2	529,10		
2	Frezowanie śred. grub. 2 cm	m2	639,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej - bitum	m2	3 212,32		
4	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	3 212,32		
5	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 50kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny	t	161		
6	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	3 741,42		
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ściernalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	3 741,42		
8	Ścinka poboczy wykonywana mechanicznie, grubość ścinania 10cm z transportem urobku do 3km i ręcznym plantowaniem	m2	1 166,12		
m. KRAKULICE					
9	Frezowanie śred. grub. 2 cm	m2	148,00		
10	Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej - bitum	m2	1 129,22		
11	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	833,22		
12	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 50kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny	t	42		
13	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	982		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ściernalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	982		
15	Ścinka poboczy wykonywana mechanicznie, grubość ścinania 10cm z transportem urobku do 3km i ręcznym plantowaniem	m2	504,00		
				Razem wartość netto	
				Podatek VAT 23%	
				OGÓLEM WARTOŚĆ	