

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT  
KOSZTORYS OFERTOWY**

*Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1320G  
odc. skrzyżowanie Krępkowie- Roztopczyn- skrzyżowanie z DP1324G  
od km 11+110 do km 12+540 długość 1,430km*

<b>L p</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto PLN</b>
<b>1. Jezdnia</b>					
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 11+110 do km 12+540; 1430mbx5,0m=7150m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7 150		
2	Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7 150		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla ruchu KR3 śred.grub. 4cm (100kg/m <sup>2</sup> ) z transportem w miejsce wbudowania	m <sup>2</sup>	7 150		
4	Oznakowanie poziome jezdni – linie krawędziowe ciągłe	m <sup>2</sup>	343,2		
<b>2. Pobocza</b>					
5	Uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie przy krawędzi jezdni po ułożeniu nawierzchni - zabezpieczenie krawędzi jezdni mieszanką optymalną na szer.0,5m 1430mb x 2 x szer.0,5m = 1430m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 430		
Wartość netto w PLN					
Podatek VAT 23% w PLN					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN</b>					

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie: .....

.....

.....