

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

*Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1321G
odc. Unieszynko – Karwica
od km 0+250 do km 1+405dług. 1,155km*

L p	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN
	1. Jezdnia				
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 0+250 do km 1+405; 1155mbx5,0m=5775m ²	m ²	5 775		
2	Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	5 755		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla ruchu KR 3 śred.grub. 4cm (100kg/m ²) z transportem w miejsce wbudowania	m ²	5 755		
4	Oznakowanie poziome jezdni – linie krawędziowe ciągłe	m ²	277,20		
	2. Pobocza				
5	Uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie przy krawędzi jezdni po ułożeniu nawierzchni - zabezpieczenie krawędzi jezdni mieszanką optymalną na szer.0,5m 1155mb x 2 x szer.0,5m = 1155m ²	m ²	1 155		
Wartość netto w PLN					
Podatek VAT 23% w PLN					
OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN					

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie:

.....

.....