

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT  
KOSZTORYS OFERTOWY**

*Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1321G  
odc. Unieszynko – Karwica  
od km 0+250 do km 1+405dług. 1,155km*

<b>L p</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto PLN</b>
	<b>1. Jezdnia</b>				
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 0+250 do km 1+405; 1155mbx5,0m=5775m2	m2	5 775		
2	Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5 775		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla ruchu KR 3 śred.grub. 4cm (100kg/m2) z transportem w miejsce wbudowania	m2	5 775		
4	Oznakowanie poziome jezdni – linie krawędziowe ciągłe	m2	277,20		
	<b>2. Pobocza</b>				
5	Uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie przy krawędzi jezdni po ułożeniu nawierzchni - zabezpieczenie krawędzi jezdni mieszanką optymalną na szer.0,5m 1155mb x 2 x szer.0,5m = 1155m2	m2	1 155		
				Wartość netto w PLN	
				Podatek VAT 23% w PLN	
				<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN</b>	

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie: .....

.....

.....