

1. Czy do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć zakres prac i ilości do wykonania określone w przedmiarze robót oraz Kosztorysie ofertowym bez dokonywania w nim zmian?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy §1 pkt. 6 przedmiar robót traktowany jest jako pomocniczy do obliczania ceny ofertowej.

2. Dot. poz. 1.4 przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego – **Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z obcięciem krawędzi i utylizacją.** Czy jednostką miary jest m3 czy m2?

Odp.: Jednostką miary jest m2.

3. W jakiej technologii wykonać oznakowanie poziome? Grubowarstwowe czy cienkowarstwowe (poz. 8.4 przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego)

Odp.: Należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.

4. Dot. poz. 4.7 przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego – **umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi.** Prosimy o podanie rodzaju płyt – płyty ażurowe typu YOMB czy MEBA?

Odp.: Należy użyć płyty ażurowe typu MEBA o wymiarach 60/40 cm grub. 8 cm.

5. Projekt zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia **rozd. C do SIWZ** oraz przedmiarze robót i Kosztorysie ofertowym (poz.5.12) występuje kostka brukowa betonowa grubości 6 cm szara. Jaką kostkę przyjąć do wyceny?

Odp.: Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.

6. Wg rozwiązań projektowych (Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2.4 i 2.5) w miejscowości Popowo należy wykonać dren francuski oraz ciek podchodnikowy z prefabrykatów betonowych. Brak pozycji w przedmiarze robót i Kosztorysie ofertowym. Czy w/w roboty wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości do wykonania.

Odp.: Zamówienie nie obejmuje wykonania drenu francuskiego oraz cieku podchodnikowego.