

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego do zgłoszenia robót budowlanych wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odc. od m. Kopaniewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312G w m. Łebień – DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740.

1. Przebudowa obejmuje drogę powiatową nr 1309G na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312G w m. Łebień o długości 1980 m. Droga klasy Z kategorii KR 3-4. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami, ubytkami i wybojami oraz połamanymi krawężnikami.

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi będzie składało się z dwóch etapów: I etap obejmuje drogę powiatową 1309G od 9+890 km do 10+690 km. II etap obejmuje drogę powiatową 1309G od 10+690 km do 11+870 oraz drogę powiatową 1312G od 4+470 km do 4+740 km.

Przebudowa drogi będzie polegała na wyniesieniu skrzyżowań, wyznaczeniu przejść dla pieszych, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, wykonanie chodników, zatoki autobusowej, przebudowie zjazdów, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Przebudowa obejmuje również wyspę dzielącą na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy. Projekt przewiduje wycinkę drzew oraz krzaków. Projektant wskaże w dokumentacji projektowej drzewa do wycinki (Zamawiający we własnym zakresie uzyska decyzję na wycinkę drzew). Przebudowa obejmie również wykonanie remontu chodnika. Po wewnętrznych stronach łuku zostaną zamontowane krawężniki oporowe.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1309G z drogą powiatową nr 1312G. Szerokość jezdni min. 5,5m. Szerokość poboczy 0,75 m.

Długość drogi ok. 1980 m nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych.

2. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

3. Zamówienie obejmuje:

3.1. Uzyskanie we własnym zakresie aktualnej mapy do celów projektowych

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku

- skala 1:500,

3.2. Wykonanie pełnej i szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

3.3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni, dojazdów, przepustów.

3.4. Wykonanie projektu budowlanego - 4 egz.

3.5. Wykonanie projektów wykonawczych - 4 egz.

3.6. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.

3.7. Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.

I etap DP 1309G od 9+890 do 10+690;

II etap DP 1309G od 10+690 do 11+870 oraz DP 1312G od 4+470 do 4+740.

3.8. Wykonanie kosztorysu ofertowego w układzie SST – 2 egz.

3.9. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w układzie SST – 2 egz.

3.10. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych w tym:

- załącznik graficzny (szkice, rysunki)

- aktualną mapę do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją zgłaszanych robót budowlanych
- projekt zagospodarowania działek lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, w przypadkach o których mowa w art. 30 ust. 3 i ust. 4 Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

3.11. Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD (dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formie kompatybilnym z programem AutoCad).