

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo
o długości 0,3 km

Lp	ST	Wyszczególnienie	Jedn	Ilość
1		I. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu		
1.1	D-02.01.00	Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiornymi na okład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III	m3	67,50
1.2	D-02.00.00	Wywóz samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją, grunt kategorii III	m3	67,50
2		II. Roboty w zakresie naprawy dróg Podbudowy		
2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	225,00
2.2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenia)	m2	225,00
3		III. Roboty w zakresie naprawy dróg Nawierzchnie		
3.1	D-10.03.01a	Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych (JOMB)	m2	225,00