

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 Roboty przygotowawcze				
1.1	KNNR 1 0111/01			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	2,62		
1.2	KNR 201/111/1			Wycinka i karczowanie krzewów	ha	0,1		
				Roboty przygotowawcze				
				2 Roboty rozbiórkowe				
2.1	KNNR 6 0802/06			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m ²	59		
2.2	KNR 2-31 0815/06			Rozebranie nawierzchni z płyt prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	9		
2.3	KNR 2-31 0813/03			Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50		
2.4	KNNR 6 0803/04 analogia			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,24		
2.5	KSNR 6 0802/04			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm (frezowanie)	m ²	465,8		
2.6	KNR 4-04 1103/04			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³	30,71		
				Roboty rozbiórkowe				
				3 Roboty ziemne				
3.1	KNNR 1 0202/08.2			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi i utylizacją	m ³	1256,49		
3.2	KNR 2-31 1403/06			Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	346		
3.3	KNR 2-31 1404/02			Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	12		
				Roboty ziemne				
				4 Podbudowy				
4.1	KNNR 6 0110/03.5			Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm z dowozem w miejsce wbudowania AC22P KR3-4 (jezdnia - poszerzenie)	m ²	595,58		
4.2	KNNR 6 0113/02			Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	914,49		

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	KNNR 6 0113/06			Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	275,55		
4.4	KNNR 6 0109/01			Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1190,04		
4.5	KNR AT-03 0203/01			Warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano-węglowa na rozciąganie min 120 kN/m pod warstwy bitumiczne	m2	318		
				Podbudowy				
5 Elementy ulic								
5.1	KSNR 6 0403/03			Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo- piaskowej	m	814		
5.2	KNNR 6 0403/03			Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	88,5		
5.3	KNNR 6 0403/03			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	151,94		
5.4	KNNR 6 0404/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	175,5		
5.5	KNNRS 1/406/2			Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na ławie betonowej zwykłej pod krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej	m	74		
				Elementy ulic				
6 Nawierzchnie								
6.1	KNNR 6 0308/01.7			Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza), średnio 50 kg/m2 z dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR3-4 (jezdnia, poszerzenia, zjazdu)	m2	13111,72		
6.2	KSNR 6 1005/07			Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	12844,64		
6.3	KNNR 6 0309/02.7			Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11S KR3-4 (jezdnia, poszerzenia, zjazdu)	m2	12920,61		
6.4	KSNR 6 1005/07			Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	12920,61		
6.5	KNNR 6 0502/02.1			Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)	m2	245,55		

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.6	KNNR 6 0502/03.3			Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m2	75,14		
6.7	Kalkulacja własna			Przełożenie nawierzchni zjazdów z brukowca, płyt YOMB, TRYLINKI i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	55,36		
6.8	Kalkulacja własna			Zjazdy z płyt yomb z rozbiórki (zjazdy)	m2	9		
6.9	KNR 2-31 0114/07			Pobocza z mieszanki optymalnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2346,95		
				Nawierzchnie				
				7 Stała organizacja ruchu				
7.1	KNNR 6 0808/08			Rozebranie słupków do znaków i znaki	szt	8		
7.2	KNNR 6 0702/01.2			Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych	szt	17		
7.3	KNNR 6 0702/05			Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	14		
7.4	KNNR 6 0702/07			Pionowe drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6		
7.5	KNR AT-04 0204/01			Oznakowanie poziome gładkie cienkowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych wykonywane mechanicznie	m2	54,32		
				Stała organizacja ruchu				
				8 Inne				
8.1	KNR 2-31 1406/04			Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	7		
8.2	Kalkulacja własna			Przebudowa sieci teletechnicznej w m. Leśnice km 0+004 do 0+260 str. P	kpl.	1		
				Inne				
				Razem k.b.				
				Podatek VAT 23%				
				Ogółem				

