

1. W jakiej technologii wykonać oznakowanie poziome – czy jako cienkowarstwowe jak określono w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym, czy jako grubowarstwowe zgodnie z PSOR?

Odp.: Należy przyjąć oznakowanie cienkowarstwowe.

2. Projekt PSOR zakłada ustawienie balustrad ochronnych U11-a. Czy należy je ustawić? Brak pozycji w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

Odp.: Brak balustrad ochronnych. Należy przyjąć ilości i technologie określone w przedmiarze robót.

3. Projekt zakłada umocnienie skarp w km 2+160 do 2+180 płytami ażurowymi. Czy należy je umocnić? Brak pozycji w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

Odp.: Brak płyt ażurowych. Należy przyjąć ilości i technologie określone w przedmiarze robót.

4. Wg projektu – szczegółu konstrukcyjnego obrzeża 8x30 należy ustawić na ławie betonowej, wg przedmiaru i kosztorysu ofertowego tylko na podsypce cementowo-piaskowej. Co przyjąć do wyceny?

Odp.: Obrzeża należy ustawić na ławie z betonu B 7,5.

5. Opis konstrukcji określonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (ilość warstw, grubość – szczególnie wykonania warstw bitumicznych – nakładki, poszerzenia oraz zjazdów z różni się od konstrukcji zaprojektowanych. Także ilości robót do wykonania określone w pozycjach przedmiarowych i kosztorysie ofertowym różnią się od ilości określonych w wykazach robót.

Czy zatem Zamawiający potwierdza, że do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje oraz ilości wskazane w przedmiarze robót?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje oraz ilości wskazane w przedmiarze robót.