

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,495 km w m. Laska
Budowa DP 1187G

Poziom cen II kwartał 2021

Sporządził Adrian Wenta

Lębork 06.2021 r.

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,495 km w m. Laska - DP 1187G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty przygotowawcze		
1	KSNR 1 0104/03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,495
		II. Roboty ziemne		
2	KSNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI		
		3,2 * 495	m2	1.584,000
		razem	m2	1584
		III. Podbudowy		
3	KSNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm		
		495 * 3,2	m2	1.584,000
		razem	m2	1584
		V. Nawierzchnie		
4	KSNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, sposób wbudowania mechaniczny AC 11 W KR 1-2		
		3,1 * 495 * 0,1	t	153,450
		razem	t	153,45
5	KSNR 6 1005/07	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2		
		3 * 495	m2	1.485,000
		razem	m2	1485
6	KSNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm AC 11S KR 1-2		
		3 * 495	m2	1.485,000

W/A

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,495 km w m. Laska - DP 1187G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1485
		VI. Pobocza		
7	KSNR 6 0113/04	Pobocza z mieszanki optymalnej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 12cm		
		495 * (1,5 + 0,5)	m2	990,000
		razem	m2	990

