

Przedmiar

Obiekt	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie" - długości ok. 270 m.
Budowa	DP 1312G

Sporządził	Adrian Wenta
------------	--------------

Lębork 08.2021 r.

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie" - długości ok. 270 m. - DP 1312G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Nawierzchnie		
1	KSNR 6 1005/07	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2		
		260 * 5,0	m2	1.300,000
		razem	m2	1300
2	KSNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm AC 11S KR 3-4		
		260 * 5	m2	1.300,000
		razem	m2	1300
		II. Pobocza		
3	KSNR 6 0113/04	Pobocza z mieszanki optymalnej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5cm, szer. 0,75 m		
		1,5 * 260	m2	390,000
		razem	m2	390