

Przedmiar

Obiekt	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino" - długości ok. 170 m.
Budowa	DP 1318G

Sporządził	Adrian Wenta
------------	--------------

Lębork 08.2021 r.

Przedmiar robót

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino" - długości ok. 170 m. - DP 1318G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Elementy dróg		
1	KSNR 6 0607/04	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm układanych na płask na podsypce cementowo-piaskowej		
		170	m	170,000
		razem	m	170
		II. Nawierzchnie		
2	KSNR 6 1005/07	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2		
		(170) * 4,8	m2	816,000
		razem	m2	816
3	KSNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm AC 11S KR 3-4		
		(170) * 4,8	m2	816,000
		razem	m2	816