

### Odpowiedzi na pytania nr 1

**Dotyczy:** „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740”

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

**ODP.** Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**ODP.** Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**ODP.** Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**ODP.** Wykonawca wykona przekopy próbne w celu lokalizacji instalacji podziemnych. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego w przypadku naprawy lub przebudowy instalacji. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z

zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**ODP.** Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami i dokonać wizji w terenie. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5 mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).

**ODP.** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

7. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**ODP.** Zamawiający dopuszcza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**ODP.** Zamawiający nie przewiduje napotkania kolizji. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zadania.

9. W przypadku rozbieżności między SST, przedmiarem a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym? Jakim dokumentem kierować się przy wycenie.

**ODP.** Dokumentem nadrzędnym jest przedmiar robót. **Zamawiający zaktualizował przedmiary robót i kosztorysy ofertowe zadanie I i II oraz zmienił załączniki w SWZ.**

10. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości podane w załączonym przedmiarze.

**ODP.** Do wyceny należy przyjąć ilości podane w załączonym przedmiarze. **Zamawiający zaktualizował przedmiary robót i kosztorysy ofertowe zadanie I i II oraz zmienił załączniki w SWZ.**

11. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału pozyskanego z robót ziemnych, wycinki i karczowania.

**ODP.** Materiał pozyskany z robót ziemnych wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W **zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym**

Zamawiający wykreślił pozycję wycinka drzew.

12. Prosimy o informację do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew (dłuzyce, karpiny).  
**ODP.** W zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym nie ma pozycji wycinki drzew.
13. Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany z rozbiórki elementów betonowych (krawężniki, chodniki) oraz frezowania należy do wykonawcy.  
**ODP.** Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez zamawiającego ( do 15 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie( np. na palety). Wszystkie pozostałe materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
14. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu, konstrukcji oraz lokalizacji wykonania.  
**ODP.** Tak. Zgodnie z zapisami III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 ppkt.8).
15. Prosimy o informację, co należy zrobić z ziemią pozyskaną w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Kto ponosi koszty utylizacji materiału?  
**ODP.** Ziemią pozyskaną w trakcie prowadzonych robót ziemnych Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku regulacji studzienek, urządzeń podziemnych zaworów wodociągowych i gazowych, Wykonawca ma przyjąć do wyceny tylko regulację wysokościową, a koszt zakupu nowych materiałów nie obciążą Wykonawcy.  
**ODP.** W przypadku regulacji studzienek, urządzeń podziemnych zaworów wodociągowych i gazowych, Wykonawca ma przyjąć do wyceny regulację wysokościową z wymianą uszkodzonych elementów. Koszt zakupu nowych materiałów wliczyć w cenę oferty.
17. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii ruchu KR 3-4.  
**ODP.** Do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii ruchu KR 3-4.
18. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy użyć kruszywa łamanego 0/31.5 C50/30. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie ścinkę poboczy?

**ODP.** Do wykonania poboczy należy użyć kruszywa łamanego 0/31.5 C50/30. W wycenie Wykonawca ma uwzględnić ścinkę poboczy.

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.

**ODP.** Tak. Zgodnie z zapisami III Opis przedmiotu zamówienia pkt.8

20. Prosimy o informację, w jakiej pozycji Wykonawca ma przyjąć koszty zasypania dołów po wyrwanych karczach.

**ODP.** W pozycjach Usunięcie drzew i krzaków: frezowanie pnia.

21. Prosimy o zamieszczenie schematu poglądowego znaku aktywnego wskazanego w pozycji 49 (zadanie II) wraz z określeniem szczegółowych parametrów (treść, wymiary, kolor podświetlenia itp.)

**ODP.** Znak aktywny D-6 dwustronny z panelem fotowoltaicznym i wysięgnikiem L 5,5 m powinien zawierać: znak aktywny D-6 900x900 podświetlany dwustronny x 1 szt., sterownik x 1 szt., czujnik ruchu pieszych x 1 szt., lampa – pulsator dwustronny fi 300 x 2 szt., doświetlenie przejścia dla pieszych x 1 szt., skrzynka – zasilanie buforowe akumulatorowe x 1 kpl., skrzynka – zasilanie solarne + panel fotowoltaiczny + konstrukcja x 1 kpl., wysięgnik + fundament + stelaż – konstrukcja pod panele x 1 kpl.

22. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje na zadanie II kwotą wskazaną w zamieszczonym kosztorysie. Według Wykonawcy, wskazana kwota jest znacznie zaniżona.

**ODP. Zamawiający zaktualizował przedmiary robót i kosztorysy ofertowe zadanie I i II oraz zmienił załączniki w SWZ.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć w pozycjach 53 i 60 ilość 123.9 mb (zadanie II). Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji wykonania ścian oporowych.

**ODP.** Do wyceny przyjąć wykonanie 126,6 mb muru oporowego. Lokalizacja murów jak w projekcie, Zamawiający zmniejszył ilość w stosunku do projektu.

24. Prosimy o wyjaśnienie jakiej kostki użyć do wykonania wyniesionego skrzyżowania – zgodnie z projektem kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa, zgodnie z przedmiarem kostka kamienna 11/11. Jaką przyjąć grubość warstwy betonu C16/20.

**ODP.** Do wykonania wyniesionego skrzyżowania użyć kostki betonowej 8 cm czerwona bezfazowa. Grubość warstwy betonu C 16/20 – śr. 8cm.

25. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię zatoki autobusowej należy wykonać z kostki kamiennej surowołupanej 17/17. Spoinowanie wykonać za pomocą żywic epoksydowych.

**ODP.** Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o wyjaśnienie ilości w pozycji 30 (zadanie II). Według podwykonawcy ilość jest zaniżona. Ilość powinna odpowiadać powierzchni w-wy ścieralnej + odpowiednie odsadzki.

**ODP.** Proszę przyjąć ilość wykazaną w **zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym**. Zgodnie z przekrojem normalnym w km 11+530 do 11+870 wykonana będzie tylko w-wa ścieralna.

27. Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie poz. Nr 41 Przedmiaru- zadanie nr II tj.: montaż oznakowania PEO-2 "kocie oczka" szt. 30,0szt.. Czy są to elementy odblaskowe czy z zasilaniem elektrycznym np. w technologii LED.

**ODP.** Zastosować „kocie oczka” z elementami odblaskowymi.

28. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania rur osłonowych na zadaniu II ?

**ODP.** Tak. Zgodnie ze **zaktualizowanym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym** wykonać 275 m rur osłonowych.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adrian Wenta

