




przekrój 6 - ścieżka rowerowa



przekrój 9
zjazdu - nawierzchnia bitumiczna



- K1 NAKŁADKA
-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W 50kg/m2
-istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- K2 POSZERZENIE
-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W 50 kg/m2
-Siatka przeciwspekaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- K3 ZJAZDY (wariant1)
-kostka betonowa gr.8 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- K4 ZJAZDY (wariant 2)
-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 4 cm
-w-wa wiążąca z AC11W gr. 4 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- K5 ŚCIEŻKA ROWEROWA / CIĄG PIESZO-ROWEROWY
-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 5 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- K6 POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm
- K7 ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokąt
-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice			INWESTOR Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku ul.Czołgistów 5A 84-300 Łębork		
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040					
TYTUŁ: Przekroje konstrukcyjne					NR 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	Drogowa	POM/0100/PWOD/04	25.06.2021	
Opracował	Michał Marciniak	Drogowa		25.06.2021	
Sprawdzający	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN-6345/769/84	25.06.2021	
STADIUM Projekt Wykonawczy			DATA. 25.06.2021	NR UMOWY	SKALA: 1:50