

Przedmiar

Remont drogi powiatowej 1328G na odcinku Siemirowice - Pieski

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				Remont drogi powiatowej 1328G na odcinku Siemirowice - Pieski		
				I. Roboty ziemne		
1	KSNR 1 0106/01			Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)- ścinka poboczy, grubość warstwy do 20cm wraz z utylizacją	m2	900
				II. Nawierzchnie		
2	KSNR 6 1005/06			Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	1530
3	KSNR 6 1005/07			Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1530
4	KSNR 6 0309.1/02			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna AC 11S KR 3-4), grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 4cm	m2	1530
				III. Pobocza/Zjazdy		
5	KSNR 6 0112/04			Pobocza z mieszanki optymalnej szer. 0,75 m., grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm	m2	150
6	kalkulacja indywidualna			Regulacja wysokościowa zjazdów z elementów betonowych prefabrykowanych	m2	35
				Remonty częściowe w m. Siemirowice		
7	KNR 2-31 0803/03			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	388,161
8	kalkulacja indywidualna			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	388,161