

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej 1330G o długości ok. 900 m (na odcinku rondo Dziechno - Dzieścielec) - etap II - DP 1330G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty przygotowawcze		
1	KSNR 1 0104/04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim		
		0,922	km	0,922
		razem	km	0,922
2	kalkulacja własna	Mechaniczne karczowanie podszycia i krzaków średnich (31-60% powierzchni)	kpl	1
3	KSNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm / Oporniki betonowe 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		7 + 20 + 26 + 7 + 10 + 12 + 57 + 68 + 65 + 65	m	337,000
		razem	m	337
		II. Roboty ziemne		
4	KSNR 1 0106/01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)- ścinka poboczy, grubość warstwy do 20cm wraz z utylizacją		
		1,5 * 2 * 922	m2	2.766,00
		razem	m2	2766
		III. Nawierzchnie		
5	KSNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		
		3,9 * 922	m2	3.595,800
		razem	m2	3595,8
6	KSNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2		
		3,9 * 922	m2	3.595,800
		razem	m2	3595,8
7	KSNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna AC 11S KR 3-4), grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4cm		
		3,9 * 922	m2	3.595,800
		razem	m2	3595,8
		IV. Pobocza/Zjazdy		
8	KSNR 6 0112/04	Pobocza z mieszanki optymalnej szer. 0,75 m., grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm		
		922 * 1,5	m2	1.383,000
		razem	m2	1383
9	KSNR 6 0112/04	Zjazdy z mieszanki optymalnej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm		
		20 + 50 + 75 + 20 + 25 + 30	m2	220,000
		razem	m2	220
		I Odnowa		
10	KSNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		
		4 * 116	m2	464,000
		razem	m2	464
11	KSNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2		
		4 * 116	m2	464,000
		razem	m2	464
12	KSNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna AC 11S KR 3-4), grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4cm		
		4 * 116	m2	464,000
		razem	m2	464
		II Odnowa		
	KSNR 6			

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej 1330G o długości ok. 900 m (na odcinku rondo Dziechno - Dzieścielec) - etap II - DP 1330G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		
		4 * 118	m2	472,000
		razem	m2	472
14	KSNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2		
		4 * 118	m2	472,000
		razem	m2	472
15	KSNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna AC 11S KR 3-4), grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4cm		
		4 * 118	m2	472,000
		razem	m2	472
16	KSNR 6 0112/04	Zjazdy z mieszanki optymalnej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm		
		50 + 50	m2	100,000
		razem	m2	100