

Przedmiar

Droga Powiatowa 1318G

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KSNR 1 0104/04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,15
2	KSNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,28
4	KNR 2-31 0815/07 (analogia)	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5,63
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	1,068
6	KNR 4-01 0108/12 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,068
2. Roboty ziemne				
7	KSNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m3	69,809
8	KSNR 1 0204/04.3 dopłata 5x	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 15-20t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	69,809
9	KSNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	151,15
3. Elementy ulic				
10	KSNR 6 0403/03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	145,13
11	KSNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	10
12	KSNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	162
4. Podbudowy				
13	KSNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm	m2	124,104
5. Nawierzchnie				
14	KSNR 6 0502/03.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (szara)	m2	120,584
15	KNR 2-31 1207/04 (analogia)	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazd z płyt ażurowych	m2	3,52
16	KNR 2-21 0401/01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	80
17	KSNR 6 0312/04	Wypełnienie jednostronne masą zalewową szczelin między opornikiem a nawierzchnią drogową	m	155,13