


przekrój 1



- NAKLADKA
- (K1) -w-wa ściernalna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wyrównawcza AC11W
  - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- POSZERZENIE
- (K2) -w-wa ściernalna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
  - Siatka przeciwspekaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
  - podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- POBOCZE UTWARDZONE
- (K3) -w-wa ściernalna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
  - podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- (K4) POBOCZE
- mieszanka optymalna gr. 8 cm

MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice			INWESTOR  Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku ul.Czołgistów 5A 84–300 Łębork		
OBIEKT: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G</i>					
TYTUŁ: <i>Przekroje konstrukcyjne</i>					NR <i>3</i>
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>Jacek Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>	<i>POM/0100/PWOD/04</i>	<i>27.07.2022</i>	
Opracował	<i>Michał Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>		<i>27.07.2022</i>	
Projektant Sprawdzający	<i>Jerzy Wiśniewski</i>	<i>Drogowa</i>	<i>NN–8345/769/84</i>	<i>27.07.2022</i>	
STADIUM <i>Projekt Budowlany</i>		DATA. <i>27.07.2022</i>	NR UMOWY		SKALA: <i>1: 50</i>