




przekrój 3  
zjazdu - nawierzchnia bitumiczna



przekrój 4 - zjazdy  
nawierzchnia z kostki betonowej



przekrój 5 - peron



- NAKŁADKA
- (K1) -w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wyrównawcza AC11W
  - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- POSZERZENIE
- (K2) -w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
  - Siatka przeciwspekaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
  - podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- POBOCZE UTWARDZONE
- (K3) -w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
  - podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- POBOCZE
- (K4) -mieszanka optymalna gr. 8 cm
- ZJAZDY (wariant1)
- (K5) -kostka betonowa gr.8 cm
  - podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
  - podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
  - w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- ZJAZDY (wariant 2)
- (K6) -w-wa ścieralna z AC 8S gr. 4 cm
  - w-wa wiążąca z AC11W śr. gr. 4 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- CHODNIK/PERON
- (K7) -kostka betonowa gr.6 cm
  - podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
  - podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm
  - w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice				INWESTOR  Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku ul.Czołgistów 5A 84–300 Łębork	
OBIEKT: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Lebień do m. Garczegorze – DP 1309G</i>					
TYTUŁ: <i>Przekroje konstrukcyjne</i>					NR <i>3.2</i>
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>Jacek Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>	<i>POM/0100/PWOD/04</i>	11.07.2022	
Opracował	<i>Michał Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>		11.07.2022	
Projektant Sprawdzający	<i>Jerzy Wiśniewski</i>	<i>Drogowa</i>	<i>NN–8345/769/84</i>	11.07.2022	
STADIUM <i>Projekt Budowlany</i>		DATA. 11.07.2022	NR UMOWY		SKALA: 1: 50