



przekrój 1 - (szlakowy)



przekrój 2 - na łuku



- K1

NAKLADKA
-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W
-istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- K2

POSZERZENIE
-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
-Siatka przeciwspekaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- K3

POBOCZE UTWARDZONE
-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- K4

POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm
- K5

ZJAZDY (wariant1)
-kostka betonowa gr.8 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- K6

ZJAZDY (wariant 2)
-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 4 cm
-w-wa wiążąca z AC11W śr. gr. 4 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- K7

CHODNIK/PERON
-kostka betonowa gr.6 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice			INWESTOR Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku ul.Czołgistów 5A 84–300 Łębork		
OBIEKT: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G</i>					
TYTUŁ: <i>Przekroje konstrukcyjne</i>					NR <i>3.1</i>
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>Jacek Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>	<i>POM/0100/PWOD/04</i>	11.07.2022	
Opracował	<i>Michał Marciniak</i>	<i>Drogowa</i>		11.07.2022	
Projektant Sprawdzający	<i>Jerzy Wiśniewski</i>	<i>Drogowa</i>	<i>NN–8345/769/84</i>	11.07.2022	
STADIUM <i>Projekt Budowlany</i>		DATA. 11.07.2022	NR UMOWY		SKALA: 1:50