

Odpowiedzi nr 1

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800”

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
[Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.](#)
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.
[Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.](#)
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
[Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.](#)
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
[Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy.](#)
[Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka i trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia](#)
5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia

ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zamawiający przed złożeniem oferty usunie błędy i uzupełni braki zgłoszone przez oferentów

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Nie dopuszcza.

7. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Art. 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) dotyczy szacowania wartości zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawiają) nie obciążą Wykonawcy.

Wykonawca ma wykonać regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu nowych materiałów, a koszt elementów wliczyć w cenę oferty.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) ma ująć zakup (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, nie wydłuży terminu realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

11. Prosimy o podanie lokalizacji, w których należy wykonać poszerzenie.
Poszerzenie wykonać w miejscach wskazanych w projekcie.
12. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję K1 należy wykonać na odcinku 0+000 – 0+407,91.
Konstrukcję K1 należy wykonać na odcinku 0+000 – 0+407,91.
13. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję K4 należy wykonać na odcinku 0+407,91 – 5+776,15.
Konstrukcję K4 należy wykonać na odcinku 0+407,91 – 5+776,15.
14. Prosimy o potwierdzenie, że frezowanie nawierzchni należy wykonać tylko na odcinku 0+000 – 0+407,91 oraz 0+585,83 – 0+624,54 w ilości 1112,3 m².
Frezowanie nawierzchni należy wykonać na odcinku 0+000 – 0+407,91 oraz 0+585,83 – 0+624,54.
15. Prosimy o informację, do kogo będzie należał materiał pozyskany z rozbiórki barier stalowych.
Do inwestora
16. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane 0/31.5 C90/3.
Do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane 0/31.5 C90/3.
17. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-4.
Do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-4.
18. Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku 0+605 – 5+335 należy wykonać obustronne poszerzenie szerokości ok 0,5 m z każdej ze stron wraz z ułożeniem siatki przeciwspekaniowej.
Na odcinku 0+605 – 5+335 należy wykonać obustronne poszerzenie szerokości zmiennej-zgodnie z PZT, z każdej ze stron wraz z ułożeniem siatki przeciwspekaniowej
19. Na odcinku nr 2 występuje do wykonania w-wa wyrównawcza w ilości 175 kg/m². W projekcie na przekrojach normalnych nie ma takiej konstrukcji – jest 100 kg/m². Prosimy o informację, co należy przyjąć do wyceny 175 kg/m², czy 100 kg/m²?
Do wyceny przyjąć 100 kg/m², lub 175 kg/m².
Zamawiający zmienia opis konstrukcji K4:
K4 NAKŁADKA
-w-wa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W 100kg/m² lub 150 kg/m²
-istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Wyjaśnienie: W km 0+407,91 do km 3+331 przyjąć w-wę wyrównawczą m² w ilości 100 kg/m² na powierzchni 13 233,6m². W km 3+331 do 5+033,26 przyjąć w-wę wyrównawczą w ilości 100 kg/m² na powierzchni 7 409,14 m². W km 5+033,26 do 5+776,15 przyjąć w-wę wyrównawczą w ilości 175 kg.m² na powierzchni 3 181,34 m².
20. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.
21. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym

zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

22. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

23. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. Przy sporządzaniu ceny ofertowej należy uwzględnić pozycje wykazane w przedmiarze robót a pominięte w projektach.

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych z nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak prosimy o podanie zakresu, lokalizacji i konstrukcji odcinków próbnych.

Zgodnie z zapisem pkt 9 ppkt 9) Opisu przedmiotu zamówienia

DYREKTOR
Wta
mgr inż. Adrian Wenta